

仕 様 書

1 件名

パッケージエアコンの更新工事

2 施工場所

渋谷区幡ヶ谷一丁目 13 番 20 号

一般財団法人 消防試験研究センター中央試験センター

3 更新概要

(1) 設置機種等

既存設置のパッケージエアコンと同種の形状及び同程度の性能を有する機種を同場所に設置する。

(2) 既存機種等

設置場所	台数	メーカー	型式	設置方法	設置日
事務室	2	三菱電機	MPCZ-WRP140GD	吊り下げ式	H18.3.13
採点室	1	〃	MPLZ-WRP63BED	埋め込み式	〃
会議室	1	〃	MPLZ-WRP40BED	埋め込み式	〃
ラック室	1	〃	MPCZ-WRP112GD	吊り下げ式	〃

(3) 既存機種等の設置・配置状況

別図のとおり。

4 履行期限

令和 8 年 3 月 1 9 日（木）

5 施工における留意事項等

- (1) 施工に際しては、設置場所等を事前に調査するとともに、施工日程も含め、中央試験センターの担当職員と十分な調整を行い、事故等が発生しないよう実施すること。
- (2) 室内機及び室外機をつなぐ配管経路は、既存の配管経路と同様とすること。
- (3) 請負者は、パッケージエアコン 5 基の更新に伴う既存機種等の撤去・処分に係る費用を含む契約とすること。
- (4) 施工中に万が一事故が発生した場合は、直ちに応急処置を施し、被害の拡大防止を図るとともに、担当職員に報告すること。
- (5) 請負人の責に帰する損害が発生した場合は、請負人は速やかにその補償を行うこと。
- (6) 請負人は、本施工で発生した廃棄物を適正に処分するとともに、工事終了後は清掃・片付けを実施すること。
- (7) 請負者は、工事完了後にパッケージエアコン 5 基全てのテスト運転を行い、異常がないことを確認するとともに、担当職員の確認を受け、完了届を提出すること。

別 図

中央試験センターエアコンディショナー配置図

